

**LOCAL: Hospital Municipal****ENDEREÇO: Avenida Engenheiro José Antônio Salgado, 319, Bairro Morro Branco**

<b>2</b>	<b>ITEM II (COMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO)</b>		
<b>2.2</b>	<b>CABOS/ELETRODUTOS/CAIXAS - Fornecimento e Instalação</b>	<b>unid</b>	<b>qtd</b>
2.2.1	CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	m	150
2.2.5	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	m	300
2.2.10	Cabo de cobre PP, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 3 x 2,5mm <sup>2</sup>	m	120
2.2.16	Eletroduto corrugado em PEAD, 2"	m	150
<b>2.3</b>	<b>LUMINÁRIAS/PROJETORES/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - Fornecimento e Instalação</b>	<b>unid</b>	<b>qtd</b>
2.3.2	Chave para comando de circuito de iluminação pública, 160/240V, 2x60A, com base para relê fotoelétrico.	unid	1
2.3.7	Projeto LED para grandes áreas iluminação, mínimo de 12000 lumens.	unid	59
2.3.10	Mesa Controladora RGB	unid	2
2.3.11	Kit Cabos RGB	unid	1
2.3.12	Projeto de piso LED	unid	20
<b>2.4</b>	<b>ACESSÓRIOS ILUMINAÇÃO - Fornecimento e Instalação</b>		
2.4.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	unid	95
2.4.14	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	unid	6
2.4.15	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W	unid	1